



D'MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA

D'MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wellington Carlos Corrêa – CREA ES 50219/D / CPF: 076.917.477-99

CNPJ: 58.826.275/0001-69

Endereço: Rua Pássaro Preto, Novo Horizonte – Serra/ES

Telefone: (27) 99749-7049 | E-mail: dmartinsconstrucoes2025@gmail.com

Dados bancários: Banco Bradesco/ AG: 1573 | CONTA:0146967-3

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: Justiça Federal de 1ª Instância – ES

Endereço: Rua Coronel Constantino Cunha, nº 1.334, Bairro de Fátima, São Mateus – ES, CEP 29.933-530

OBJETO: Obras de finalização da sala de custódia da Subseção Judiciária de São Mateus/ES.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- 2.1. Demolições e retiradas
- 2.1.1. Remoção de esquadria basculante de alumínio, na área da cela, com reaproveitamento;
- 2.1.2. Remoção, com reaproveitamento, de placas e perfis de forro removível na área da cela, conforme projeto;
- 2.1.3. Remoção, com reaproveitamento, dos rodapés de madeira na área da cela, conforme projeto;
- 2.1.4. Abertura de rasgos em alvenaria para embutimento de tubulações hidráulicas, conforme projeto;
- 2.1.5. Demolição de trecho da calçada e escavação para instalação de caixas de inspeção e tubulações de esgoto na área lateral do prédio, conforme projeto;
- 2.1.6. Os materiais removidos para reaproveitamento deverão ser entregues à fiscalização da Contratante.
- 2.2. Alvenarias
- 2.2.1. Construção de pequeno trecho de alvenaria em blocos de concreto 9x19x39cm, conforme projeto.

Endereço: Rua Pássaro Preto, nº 45, Novo Horizonte-Serra, E.S.
e-mail: dmartinsconstrucoes2025@gmail.com
tel. (27) 99749-7079



D'MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA

- 2.3. Pisos
- 2.3.1. Elevação do piso na área do sanitário da custódia com enchimento em placas de poliestireno expandido e blocos de concreto;
- 2.3.2. Execução de piso cimentado liso sobre contrapiso;
- 2.3.3. Construção de banco em concreto armado na cela, com suporte em blocos de concreto;
- 2.3.4. Recomposição do piso externo após reaterro das valas.
- 2.4. Instalações Hidrossanitárias
- 2.4.1. Instalação de tubos e conexões de água fria em PVC soldável, marca Tigre;
- 2.4.2. Utilização de abraçadeiras metálicas nas tubulações horizontais;
- 2.4.3. Instalação de esgoto em PVC série normal, conforme projeto;
- 2.4.4. Fornecimento e instalação de bacia turca em louça branca, marca Celite;
- 2.4.5. Instalação de caixa de descarga de embutir, marca Montana, modelo M9000;
- 2.4.6. Construção de lavatório em concreto e instalação de torneira plástica;
- 2.4.7. Instalação de registros de gaveta com acabamento, marca Docol;
- 2.4.8. Volantes dos registros não podem estar voltados para a cela;
- 2.4.9. Proibida a passagem de instalações no teto da cela.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais)

PRAZO ESTIMADO DA EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias

B.D.I APLICADO: 24,87%

Serra/ES, 29 de julho de 2025.

D MARTINS
CONSTRUÇOES
LTDA:5882627500016
9

Assinado de forma digital por
D MARTINS CONSTRUÇOES
LTDA:58826275000169
Dados: 2025.07.29 09:41:45
-03'00'

D'MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA